

ZMLUVA O DIELO Č.5/2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : OBEC DIVIAKY NAD NITRICOU
so sídlom: Obecný úrad 167
zástupca: Vladimír Pružinec, starosta obce
IČO: 00318060
DIČ: 2020466283
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
SK 39 5600 0000 0090 0027 0001
Telefonicky kontakt: 0915 908 369
E-mail: obec@diviaky.sk

Na strane jednej (ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: LM STAV HOLDING s.r.o.
So sídlom: Urbárska 946/4, Prievidza
IČO: 52735451
DIČ: 2121118285
IČ DPH:
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK 32 1100 0000 0029 4407 8744
(ďalej ako zhotoviteľ)
Konateľ: Marián Žiška, Ľudovít Daniel
Tel.kontakt: 0911 070 222
Email: majo.ziska@gmail.com

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Rekonštrukcia kultúrneho domu – kuchyňa, hygienické zariadenie
2.2. **Miesto stavby:** KD Diviaky nad Nitriou
Okres: Prievidza

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je Rekonštrukcia kultúrneho domu – kuchyňa, hygienické zariadenie .
Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade
s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela bude do 90. dní od prebratia staveniska
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Záloha na materiál bude vyplatená na základe zálohovej faktúry vo výške 45 000,- Eur na účet vedený v Tatra banke podľa zmluvy.

Cena bez DPH:	84 966,17- Eur
DPH 20%:	0
Cena celkom s DPH:	84 966,17,- Eur

- Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.
- 5.3 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej Vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.4 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Skutočne vykonané práce budú fakturované po prevzatí diela. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 2 roky od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávatelom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávatel'a a zhotovitel'a.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávatel'om a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávatel'a a jedno vyhotovenie pre zhotovitel'a.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávatel'a.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V Diviakoch nad Nitricou dňa 28.novembra 2019

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Kultúrneho domu Diviaky nad Nitricou

Objekt :Stavebno konštrukčné riešenie

Miesto:

Rozpočet:

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 06.11.2019

Zmluva č.:

Odberateľ: Obec Diviaky nad Nitricou

97225 Diviaky nad nitricou

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: LM STAV Holding s.r.o.

97101 Prievidza

IČO: 52735451

DIČ:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1 M3 OP

84 966

1 M2 UP

84 966

0

1 M2 ZP

84 966

1 M

84 966

0

A		ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:		25 889,97	0,00	25 889,97	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:		37 568,35	0,00	37 568,35	7	Murárske výpomoci	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:		13 345,85	0,00	13 345,85	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:		0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet		76 804,17	0,00	76 804,17	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
projektant, rozpočtár, cenár						dodávateľ, zhotoviteľ		D ON - ostatné náklady				
dátum: podpis:						dátum:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 8 162,00				
pečiatka:								17 Inžinierska činnosť 0,00				
								18 Projektové práce 0,00				
								19 0,00				
odberateľ, obstarávateľ						pečiatka:		20 Súčet riadkov 16 až 19: 8 162,00				
dátum: podpis:								E Celkové náklady				
pečiatka:								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 84 966,17				
								22 DPH 0% z: 0,00 0,00				
								23 DPH 0% z: 84 966,17 0,00				
								24 Súčet riadkov 21 až 23: 84 966,17				
NIE SOM PLATCA DPH								F Odpočet - prípočet 0				

Odberateľ: Obec Diviaky nad Nitricou

Projektant:

Dodávateľ: LM STAV Holding s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 19.11.2019

Stavba :Rekonštrukcia Kultúrneho domu Diviaky nad Nitricou

Objekt :Stavebno konštrukčné riešenie

LEMAS spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	14 394,80	0,00	14 394,80	0,00000	0,000	142,040
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	4 270,70	0,00	4 270,70	12,42068	0,000	60,316
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	174,38	0,00	174,38	0,00000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	7 050,09	0,00	7 050,09	0,08004	20,763	234,538
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	25 889,97	0,00	25 889,97	12,50072	20,763	436,894
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	4 400,72	0,00	4 400,72	0,41940	0,000	13,720
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	5 262,90	0,00	5 262,90	0,20053	0,195	26,472
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	9 663,62	0,00	9 663,62	0,61993	0,195	40,192
733 - Rozvod potrubia spolu :	554,00	0,00	554,00	0,05300	0,000	13,680
735 - Vykurovacie telesá spolu :	333,90	0,00	333,90	0,00000	0,000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	887,90	0,00	887,90	0,05300	0,000	13,680
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	6 312,77	0,00	6 312,77	0,03828	0,000	69,970
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2 160,21	0,00	2 160,21	0,00000	0,000	27,669
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	8 472,98	0,00	8 472,98	0,03828	0,000	97,639
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	3 585,81	0,00	3 585,81	3,37294	0,000	87,295
776 - Podlahy povlakové spolu :	208,12	0,00	208,12	0,00000	0,043	12,603
77 - PODLAHY spolu :	3 793,93	0,00	3 793,93	3,37294	0,043	99,898
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	14 205,19	0,00	14 205,19	9,13082	0,000	239,989
784 - Maľby spolu :	544,73	0,00	544,73	0,03899	0,000	16,776
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	14 749,92	0,00	14 749,92	9,16981	0,000	256,765
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	37 568,35	0,00	37 568,35	13,25396	0,238	508,175
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu :	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00000	0,000	6,262
999 - MCE ostatné spolu :	11 119,85	0,00	11 119,85	0,00000	0,000	123,817
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 345,85	0,00	13 345,85	0,00000	0,000	130,079
OSTATNÉ spolu :	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00011	0,000	0,154
Rozpočet celkom :	84 966,17	0,00	84 966,17	25,75479	21,001	1 075,301

Odberateľ: Obec Diviaky nad Nitricou

Dodávateľ: LM STAV Holding s.r.o.

Dátum:19.11.2019

Stavba :Rekonštrukcia Kultúrneho domu Diviaky nad Nitricou

Objekt :Stavebno konštrukčné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha rozpočtových nákladov v EUR													
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	001	120901101.1	Búranie a vyspravenie rýh š./h 1,20 m pre rozvody s odvozom na skládku 15 km	40,000	m	359,87	14 394,80						0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				14 394,80			14 394,80						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
2	011	342272436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	98,008	m2	36,90	3 616,50		0,09770	9,57538			0
3	011	346244371	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 14 cm	10,000	m2	65,42	654,20		0,28453	2,84530			0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				4 270,70			4 270,70			12,42068			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
4	011	41723	Prestupy v stenách stavebné individuálne DN 100-DN 150 otvor DN 200-tech.potrubie	2,000	kus	87,19	174,38						0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				174,38			174,38						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
5	003	94121	Lešenie radové rámové ľahké	200,000	EUR	11,13	2 226,00						0
6	014	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	5,603	m2	1,83	10,25		0,00002	0,00011			0
7	011	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	44,720	m2	4,77	213,31		0,00002	0,00089			0
8	014	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	117,000	m2	0,19	22,23						0
9	013	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	76,780	m2	5,01	384,67		0,00068	0,05221	0,131	10,058	0
10	013	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	21,420	m2	3,60	77,11				0,020	0,428	0
11	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	8,000	kus	0,71	5,68						0
12	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,850	m2	15,14	149,13		0,00120	0,01182	0,076	0,749	0
13	013	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	30,000	m	7,24	217,20		0,00050	0,01500	0,018	0,540	0
14	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	140,970	m2	4,42	623,09				0,046	6,485	0
15	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	36,810	m2	5,57	205,03				0,068	2,503	0
16	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,220	t	18,74	378,92						0
17	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	333,300	t	0,57	189,98						0
18	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,220	t	16,07	324,94						0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	202,200	t	1,80	363,96						0
20	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	20,223	t	30,98	626,51						0
21	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	47,886	t	11,93	571,28						0
22	000	999990006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	20,000	hod	23,04	460,80						0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				7 050,09			7 050,09			0,08004		20,763	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				25 889,97			25 889,97			12,50072		20,763	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE													
721 - Vnútna kanalizácia													
23	721	721111101	Potrubie kanal. ležatá PVC 125	30,000	m	136,60	4 098,00		0,01190	0,35700			0
24	721	721111102	Odvetranie kanalizácie d 50	4,000	celok	75,68	302,72		0,01560	0,06240			0
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				4 400,72			4 400,72			0,41940			
725 - Zariadenie predmety													
25	700	725.101	ZT - WC kombi	3,000	kompl	343,66	1 030,98		0,02941	0,08823			0
26	700	725.131	ZT - pisoárové stánje s automatickým splachovačom	1,000	kompl	1 312,79	1 312,79		0,03735	0,03735			0
27	700	725.211	ZT - umývadlo s batériou	4,000	kompl	354,97	1 419,88		0,01707	0,06828			0
28	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor	10,07	30,21				0,019	0,057	0
29	721	725112012.1	WC misa s nádržkou + madlo	1,000	súbor	649,25	649,25		0,00039	0,00039			0
30	721	725130811	Demontáž pisoárového stánja s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	13,67	27,34				0,039	0,078	0
31	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	6,68	20,04				0,019	0,057	0
32	721	725329101	Nerezový drez zap. uzáver+batéria+rohový ventil	2,000	súbor	380,28	760,56		0,00314	0,00628			0
33	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	3,95	11,85				0,001	0,003	0
725 - Zariadenie predmety spolu :				5 262,90			5 262,90			0,20053		0,195	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				9 663,62			9 663,62			0,61993		0,195	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE													
733 - Rozvod potrubia													
34	700	733.103	Rozvodné potrubie ÚK vnútorné nízkotlakové DN 20 s armatúrou	20,000	m	27,70	554,00		0,00265	0,05300			0
733 - Rozvod potrubia spolu :				554,00			554,00			0,05300			
735 - Vykurovacie telesá													
35	731	735	Vykurovacie telesá panelové dvojradové 800x600	1,000	kus	333,90	333,90						0
735 - Vykurovacie telesá spolu :				333,90			333,90						
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				887,90			887,90			0,05300			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
76 - KONŠTRUKCIE													
763 - Konštrukcie - drevostavby													
36	763	763133030	Podhľady sadr RIGIPS RBI hr. 12,5 mm a lešenie	67,150	m2	94,01	6 312,77		0,00057	0,03828			0
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				6 312,77			6 312,77			0,03828			
766 - Konštrukcie stolárske													
37	766	766665112	Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 1-kridl. 60 cm so zárubnou	3,000	kus	227,70	683,10						0
38	766	766665132.1	Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 1-kridl. 70 cm so zárubnou	3,000	kus	235,73	707,19						0
39	766	766665142.1	Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 1-kridl. 90 cm so zárubnou	3,000	kus	256,64	769,92						0
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				2 160,21			2 160,21						
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				8 472,98			8 472,98			0,03828			
77 - PODLAHY													
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
40	771	771571101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. do malty+soklik	67,150	m2	53,40	3 585,81		0,05023	3,37294			0
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				3 585,81			3 585,81			3,37294			
776 - Podlahy povlakové													
41	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	45,960	m	0,56	25,74						0
42	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	43,116	m2	4,23	182,38				0,001	0,043	0
776 - Podlahy povlakové spolu :				208,12			208,12					0,043	
77 - PODLAHY spolu :				3 793,93			3 793,93			3,37294		0,043	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
43	771	781471106	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x100 do malty s vyr. stien	151,700	m2	93,64	14 205,19		0,06019	9,13082			0
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				14 205,19			14 205,19			9,13082			
784 - Maľby													
44	784	784452371.1	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. sadrokarton	67,150	m2	3,06	205,48		0,00018	0,01209			0
45	784	784452471	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	149,450	m2	2,27	339,25		0,00018	0,02690			0
784 - Maľby spolu :				544,73			544,73			0,03899			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prenáš rozpočtových nákladov v EUR													
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				14 749,92			14 749,92			9,16981			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				37 568,35			37 568,35			13,25396		0,238	
PRÁCE A DODÁVKY M													
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň													
46	924	240050406	Montáž a dodávka digestora	1,000	kus	2 226,00	2 226,00						0
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň spolu :				2 226,00			2 226,00						
999 - MCE ostatné													
47	900	900.101.1	Prestup stenou +mriežka	1,000	cel.	463,75	463,75						
48	900	900.102	Potrubie VZTflexo d 250 +ryha+vysprávka	1,000	15	148,40	148,40						0
49	900	900.111	Elektromontáž - administratívne priestory - dodávka materiálu	70,000	m2 UP	67,82	4 747,40						0
50	900	900.112	Elektromontáž - administratívne priestory - montáž	70,000	m2 UP	82,29	5 760,30						0
999 - MCE ostatné spolu :				11 119,85			11 119,85						0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				13 345,85			13 345,85						
OSTATNÉ													
51	800	00000001	Zariadenie staveniska „prevádzkové vplyvy pre kúrenie a ZT	1,000	cel.	2 411,50	2 411,50						
52	721	721223416	Podlahová vpust' nerezová	1,000	celok	1 113,00	1 113,00						
53	800	00119	Zariadenie staveniska,prevádzkové vplyvy,,sťažené podmienky	1,000	EUR	4 637,50	4 637,50	0,00011	0,00011				0
OSTATNÉ spolu :				8 162,00			8 162,00			0,00011			0
Rozpočet celkom :				84 966,17			84 966,17			25,75479		21,001	